

Commune de HUELGOAT

**Aménagement de sécurité Rue du Général de
Gaulle**

Cade du détail estimatif

| ESTIMATION DES TRAVAUX | | | | | |
|---|--|---------|----------|---------------|-------------|
| N° Prix | Désignation | Unités | Quantité | Prix Unitaire | Montant H.T |
| 1 | Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire | Forfait | 1 | | |
| Travaux préparatoires | | | | | |
| 2 | Déblais de toutes natures avec évacuation en décharge | m3 | 65 | | |
| 3 | Rabotage de chaussée | M² | 270 | | |
| 4 | Compactage du fond de forme | M² | 105 | | |
| Enrobés | | | | | |
| 5 | Fourniture transport et mise en œuvre GNT 0/31,5 | T | 20 | | |
| 6 | Fourniture transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 en petite quantité (contournement voie mixte) | T | 15 | | |
| Bordures, éléments préfabriqués, ... | | | | | |
| 7 | Fourniture et pose de bordures A2 | M | 42 | | |
| 8 | Fourniture et pose de bordures T2 | M | 110 | | |
| 9 | Fourniture et pose de bordures T2 coulées | M | 100 | | |
| Signalisation | | | | | |
| 10 | fourniture et pose de la signalisation verticale comprenant 2 panneaux B14, 2 panneaux B33 et 3 balises J4 mono-chevron, y compris fixations et supports | Forfait | 1 | | |
| 11 | signalisation horizontale comprenant 442 m de ligne discontinue et la réfection de 18 m² de passages piétons | Forfait | 1 | | |
| 12 | Bandes podotactiles | Unités | 4 | | |
| 13 | fourniture et pose de plots rétro-réfléchissants | Unités | 6 | | |
| Paysager et mobilier urbain | | | | | |
| 14 | Espaces verts : comprenant la fourniture et mise en place de terre végétale et la réalisation de massifs sur les îlots créés | Forfait | 1 | | |
| 15 | Barrières bois | Unités | 14 | | |

| | |
|------------------|--|
| TOTAL HT | |
| TVA (20%) | |
| TOTAL TTC | |