



CHRONOLOGIE DES TRAVAUX:

- 1/ Terrasser une surface de 2.40mx4.20m, 0.40mx1.79m, 0.40mx1.40m et 1.20mx0.50m (profondeur 0.37m et 0.60m voir sur plan)
 - 2/ Couler une dalle béton armé 350kg/m³, ép: 15cm
 - 3/ Tirer une cablette de terre reliée au treillis soudé de la dalle béton (voir situation sur plan)
 - 4/ Amener PVC Ø125 pour réseau EU, alimentations eau et électricité (voir situation sur plan)
 - 5/ L'entreprise en charge du réseau EU devra installer un regard avec couvercle de visite autour de la bonde siphon.
- NOTA: Pour la cablette et les alimentations eau et électricité, laisser une longueur en attente de 3m.