

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LANHOUARNEAU

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Lanhouarneau
Mairie
Place de la Mairie
29 430 LANHOUARNEAU
Tél. : 02 98 61 48 87
Fax. : 02 98 61 69 17

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION :

VOIRIE - PROGRAMME 2016

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF
LOT N°1 : Réseaux, empièvements**

Cachet - Signature

Date : 28.06.2016
N° de dossier : a 0727_16

RECAPITULATIF LOT N°1 : RESEAUX, EMPIERREMENTS

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1-1	Rue des Ecoles	
1-2	Rue du Calvaire	
	MONTANT TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TOTAL EURO TTC	

1-1 - Rue des Ecoles

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
0	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
1	Terrassement et évacuation des déblais de toutes natures y compris démolition de chaussée	m ³	230		
2	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/63 cylindrage compactage	m ³	180		
3	Fourniture et mise en œuvre de Sable 0/14 du Goasq sur 10cm cylindrage compactage	m ²	490		
4	Fourniture et pose de conduite PVC annelée DN 300 - cr8 y compris tranchée	ml	168		
5	Fourniture et pose de conduite PVC DN 160 cr8 y compris tranchée	ml	2		
6	Confection de regard 500x500 avec cadre et tampon fonte, classe 250KN	U	2		
7	Confection de regard 300x300 avec cadre et tampon fonte, classe 250KN	U	1		
8	Confection de regard à grille EP 500x500 plate ou concave agréée PMR (e<2cm)	U	4		
9	Raccordement sortie EP existante sur réseau EP créé ou existant	U	5		
10	Confection de tête de buse de sécurité	U	PM		
11	Confection d'une tête de buse droite en béton	U	1		
12	Fourniture et pose de fourreau TPC diam.90 y compris sur largeur tranchée EP	ml	158		
13	Fourniture et pose de fourreau TPC diam.90 y compris tranchée	ml	57		
14	Mise à niveau des bouches à clé AEP (fourniture et pose de tulpe)	U	15		
15	Mise à niveau de chambre télécoms	U	1		
16	Revêtement de synthèse du type "pépites"	m ²	14		
17	Marquage à la peinture blanche (enduit à froid) passage piétonnier (2,00x0,50m)	U	6		
MONTANT HORS TAXES					

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
0	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
1	Terrassement et évacuation des déblais de toutes natures y compris démolition de chaussée	m ³	135		
2	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/63 cylindrage compactage	m ³	60		
3	Fourniture et mise en œuvre de Sable 0/14 du Gosq sur 10cm cylindrage compactage	m ²	720		
4	Fourniture et pose de conduite PVC annelée DN 300 - cr8 y compris tranchée	ml	14		
5	Fourniture et pose de conduite PVC DN 160 cr8 y compris tranchée	ml	PM		
6	Confection de regard 500x500 avec cadre et tampon fonte, classe 250KN	U	2		
7	Confection de regard 300x300 avec cadre et tampon fonte, classe 250KN	U	PM		
8	Confection de regard à grille EP 500x500 plate ou concave agréée PMR (e<2cm)	U	1		
9	Raccordement sortie EP existante sur réseau EP créé ou existant	U	PM		
10	Confection de tête de buse de sécurité	U	PM		
11	Confection d'une tête de buse droite en béton	U	PM		
12	Mise à niveau des regards de visite de diamètre 1000	U	1		
13	Mise à niveau de grille EP existante	U	13		
14	Mise à niveau des bouches à clé AEP (fourniture et pose de tullepe)	U	1		
15	Mise à niveau de chambre télécoms	U	1		
16	Revêtement de synthèse du type "pépites"	m ²	PM		
17	Marquage à la peinture blanche (enduit à froid) passage piétonnier (2,00x0,50m)	U	PM		
MONTANT HORS TAXES					