

# Département du FINISTERE

## COMMUNE DE PLOUGAR

### MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Plougar  
Mairie  
Le Bourg  
29 440 PLOUGAR  
Tél. : 02 98 68 53 65  
Fax : 02 98 68 56 55

### BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT  
15, rue Joachim Du  
Bellay  
29 400 LANDIVISIAU  
Tél. : 02 98 68 48 87  
ing.concept@wanadoo.fr

### OPERATION :

**LOTISSEMENT COMMUNAL :**  
**« HAMEAU DE LA VALLEE 2 »**

### **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

#### **III / DESCRIPTIF QUANTITATIF**

**Lot n°1 :**

**Terrassement – Emplantements – revêtement provisoire  
réseau d'eaux pluviales**

Cachet - Signature

Date : 28.09.2016  
N° de dossier : a0701\_16

## RECAPITULATIF LOT N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1	Terrassement - empièvements - revêtement provisoire	
2	Réseau d'eaux pluviales	
	<b>MONTANT TOTAL HT</b>	
	<b>TVA 20%</b>	
	<b>MONTANT TOTAL EURO TTC</b>	

**1 - Terrassement - Emplèvements - Revêtement provisoire**

**LOT N°1**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Décapage terre végétale (Épaisseur : 40cm)				
1-1	évacuation à la plate forme communale	m <sup>3</sup>	360		
1-2	mise en stock sur site pour future espace vert	m <sup>3</sup>	15		
1-3	reprise terre végétale et mise en œuvre sur espace vert sur 30cm	m <sup>3</sup>	15		
2	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge profilage et compactage du fond de forme	m <sup>3</sup>	600		
3	Couche de forme 0/200 - Épaisseur 0m30 cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	275		
4	Emplègement GNT 0/63 - Épaisseur 0m20 cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	180		
5	Emplègement GNT 0/31.5 - Épaisseur 0m05 cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	45		
6	Revêtement bicouche : phase provisoire	m <sup>2</sup>	900		
7	Dépose de bordure T2 existante Evacuation en décharge agréée	ml	12		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

**2 - Réseau d'eaux pluviales**

**LOT N°1**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain ordinaire pour canalisation principale, y compris remblaiement avec les matériaux de bonne qualité du site et sablage, et évacuation des déblais excédentaires	ml	115		
2	Tranchée en terrain ordinaire pour branchements, y compris remblaiement avec les matériaux de bonne qualité du site et sablage, et évacuation des déblais excédentaires	ml	58		
3	Canalisation BETON diam 300 série 135 A (réseau principal)	ml	115		
4	Canalisation PVC diam 315 CR8 (réseau principal)	ml	PM		
5	Canalisation PVC diam 200 CR8 (grille EP)	ml	32		
6	Canalisation PVC diam 160 CR8 ( branchements)	ml	26		
7	Regard de visite diam.1000, y compris cône, rehausse, cunette, cadre et tampon fonte diam. 630 du type REXEL 2 ou similaire (classe 400 KN)	U	4		
8	Regard grille plate 750x300, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau voirie provisoire y compris raccordement sur conduite ou regard	U	3		
9	Regard grille plate 750x300, y compris cadre et grille fonte, y compris bouche d'engouffrement 750 avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau voirie provisoire y compris raccordement sur conduite ou regard	U	1		
10	Branchement :				
10-1	fourniture et pose de CLIP de branchement PVC 160/315 fourniture et pose de té PVC 160/160, cheminée PVC 160 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 160 y compris mise à niveau du tampon fonte	U	PM		
10-2	carottage diam. 160 sur réseau EP béton ou sur regard de visite, y compris joint d'étanchéité fourniture et pose de té PVC 160/160, cheminée PVC 160 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 160 y compris mise à niveau du tampon fonte	U	5		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

**2 - Réseau d'eaux pluviales**

**LOT N°1**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
11	Raccordement sur réseau existant (regard)				
11-1	- carottage DN 200	U	1		
11-2	- carottage DN 300	U	2		
11-3	- création d'un regard de visite DN 1000	U	PM		
12	Mise à niveau des regards de visite (phase provisoire : -0.10m / finl)	U	4		
13	Établissement des plans de recollement, sur support Informatique (Autocad V 2010) fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 1 CD ROM	Forfait	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					