

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTT	PRIX	SOMME
Commune de Bric					
Secteur de Lannéchuén					
TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation de chantier	U	1		
102	Frais d'installation de chantier pour mise aux normes hygiène et sécurité	F	1		
103	Implantation des ouvrages	F	1		
106	Constat d'huissier	F	1		
TRANCHEES					
201	Tranchée pour branchement	ml	15		
202	Tranchée à la machine pour collecteur gravitaire égal ou inférieur à 250 mm	ml	150		
203	Tranchée à la main pour collecteur gravitaire égal ou inférieur à 250 mm	ml	10		
206	Plus value pour travaux en agglomération	ml	160		
208	Plus-value pour approfondissement de tranchée				
1	De 1,11 à 2,00 m	dm	900		
2	De 2,01 à 3,00 m	dm	100		
210	Extraction du rocher au brise-roche hydraulique Canalisation de diamètre supérieur à 110mm et égal ou inférieur à 250mm	dm	750		
219	Remblaiement de tranchée tout-venant de concassage non reconstitué 0/20 ou 0/40	m3	315		
CANALISATIONS ET ACCESSOIRES					
306	Canalisation en chlorure de polyvinyle rigide CR16				
2	Diamètre 160mm	ml	15		
3	Diamètre 220mm	ml	160		
307	Culotte ou piquage clip en PVC culotte ou piquage clip 200/150	U	3		
308	Coudes au 1/8e en PVC et pièces spéciales diamètre 150mm	U	6		
321	Fourniture et pose de grillage avertisseur L:0,3m	ml	175		
MACONNERIE - OUVRAGES D'ART					
401	Fourniture et mise en œuvre de béton				

N° PRIX	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTT	PRIX	SOMME
1	Béton dosé à 150kg	m3	1		
405	Regard de visite étanche				
1	regard de visite de diamètre 1.00m	U	5		
406	Surprofondeur de regard de visite supérieur à 1,20m				
1	plus value au prix 405.1	dm	25		
408	Tampon de regard				
1	Tampon série chaussée en fonte ductile, classe 400daN ouverture 0.60m type Rexel ou équivalent	U	5		
BRANCHEMENTS					
501	Raccordement sur regard	U	1		
504	Regard de branchement DN 250mm				
1	Regard en PVC - réhausse CR8	U	3		
508	Plus - value pour surprofondeur de regard supérieur à 1.00m				
1	pour regard de 250mm	dm	9		
511	Tampon pour regard de branchement DN 250 et 300mm				
4	Tampon série sous chaussée 250 daN, avec encadrement fonte et dispositif de fermeture	U	3		
514	Bouchons obturateurs				
2	Bouchon PVC de diamètre 160mm	U	3		
REFECTIONS DES CHUSSEES ET TROTTOIRS, PARCELLES					
601	Découpe de chaussée à la scie	ml	350		
605	Réfection provisoire de voie communale	m2	230		
607	Réfection définitive de voie communale				
1	Voie revêtue de liant hydrocarboné	m2	230		
615	Remise en état de fossé	ml	10		
OPERATIONS DE CONTRÔLE ET RECOLEMENT					
701	Plans de récolement	hec	1,60		
MONTANT HT					
T.V.A. à 20%					
MONTANT TTC					