

COMMUNE DE TREFLEZ
PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE 2017-2020
devis estimatif

N°	Désignation	Unité	Quantité*	Prix U.	Montant H.T.
10	Installation du chantier		1		
20	Signalisation temporaire	J	3		
100	Déblais toute nature	M3	30		
140	Réalisation de purge	M2	210		
150	Fraisage d'enrobés	M2	60		
170	Préparation fond de forme	M2	200		
210	Grave non traitée 0/31,5 pour reprofilage de chaussée	T	20		
270	Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à 69 %	M2	2090		
290	Enrobé 0/10 sur chaussée	T	250		
290	Enrobé 0/10 sur chaussée	T	80		
580	Mise à niveau de bouche à clé	U	8		
810	Fourniture et pose de drains PVC diam 200 routier	ML	35		
850	Busés série 135A diam 300 avec tranchée	ML	22		
S/TOTAL H.T.					
TOTAL H.T.					
TVA 20 %					
TOTAL T.T.C.					

* Les quantités sont données à titre indicatif pour permettre la comparaison des offres