

Commune de Mespaul

PROGRAMME VOIRIE 2017

DETAIL ESTIMATIF

Maître d'Ouvrage :

Commune de Mespaul

55 rue de la Mairie

29420 MESPAUL

Assistance à Maîtrise d'ouvrage :

Haut Léon Communauté



Marché n°201703VRD/MESPAUL

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRE en Euros	MONTANT HT en Euros
0	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER	F	1		-
1	VC2 - RUE DU MENEZ - MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE TROTTOIRS				
105	Terrassement pour décaissement de trottoir compris compactage du fond de forme	M2	600		-
113	Dépose de caniveau CC1	ML	PPM		-
106	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sous trottoir	T	300		-
201	Fourniture et pose de bordure béton P1	ML	70		-
202	Fourniture et pose de bordure béton T2	ML	175		-
205	Fourniture et pose de caniveau béton CS1	ML	175		-
315	Mise à niveau tampon Ø600	U			-
316	Mise à niveau tampon TC trottoir	U	1		-
317	Mise à niveau bouche à clé	U			-
318	Mise à niveau tabouret EU	U			-
319	Mise à niveau de grille	U	5		-
325	Mise à la niveau de chambre FT type L1T	U	2		-
328	Fourniture et pose de regard avaloir 750x300	U	5		-
320	Raccordement au réseaux existant	U	2		-
300	Fourniture et pose en tranché de tuyau PVC CR8 Ø125	ML	8		-
303	Fourniture et pose en tranché de tuyau PVC CR8 Ø250	ML	PPM		-
322	Fourniture et pose de caniveau type Acodrain Ø100	ML	15		-
311	Fourniture et pose de regard 40x40	U	4		-
405	Fourniture et mise en oeuvre manuelle de BB 0/6 y compris couche d'accrochage	T	50		-
103	Rabotage de chaussée	M2	PPM		-
410	Fourniture et mise en oeuvre manuelle de BBSG 0/10 y compris couche d'accrochage	T	20		-
2	VC - LE CHOUENER				
	700 ml + 35 ml				
103	Rabotage de chaussée	M2	100		-
104	Balayage de chaussée	M2	4300		-
400	Reprofilage de chaussée en BB 0/6	T	PPM		-
403	Fourniture et mise en oeuvre mécanique de BBSG 0/10 y compris couche d'accrochage	T	520		-
406	Joint à l'émulsion sablé	ML	10		-
114	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 en accotement	T	60		-
319	Mise à niveau de grille	U	4		-
407	Enduit bicouche au bitume à l'émulsion sur accotement	M2	300		-

