

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LANHOUARNEAU

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Lanhouarneau
Mairie
Place de la Mairie
29 430 LANHOUARNEAU
Tél. : 02 98 61 48 87
Fax. : 02 98 61 69 17

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION :

VOIRIE - PROGRAMME 2017

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF
LOT N°1 : Voirie**

Cachet - Signature

Date : 21.04.2017
N° de dossier : a 0809_17

RECAPITULATIF LOT N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1	voie communale - "Buors" - Enrobé 150 kg/m ²	
2	voie communale - Pors Nevez Pen allen - Bricouche fluxé	
3	voie communale - Pen ar Creac'h Vraz - reprofilage enrobé	
4	voie communale - Keradenoc - Tricouche	
5	voie communale - Coatuon - Purge	
6	voie communale - Goasfanc - Enrobé 130 kg/m ²	
7-2	plate forme terrain multisports	
	MONTANT TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TOTAL EURO TTC	

1 - Voie communale - Buors

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Scarification de chaussée existante	m ²	400		
3	Empierrement GNT 0/31.5 - cylindrage compactage	m ³	40		
4	Couche d'imprégnation sur Grave Non Traitée monocouche	m ²	400		
5	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 150 kg/m ² moyen	T	60		
6	Confection de joint sable émulsion	ml	5		
MONTANT HORS TAXES					

2 - Vole communale - Pors Nevez Pen Allen

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Arasement d'accotements y compris évacuation de déblais en décharge agréée	ml	710		
3	Balayage du support	m ²	1325		
4	<p>Elcouche bitume fluxé 10/14 et 4/6 sur voie existante</p> <p>1er répandage :</p> <p style="padding-left: 40px;">1,2 kg/m² de bitume fluxé 8,7 l / m² de gravillon 10/14 cylindrage</p> <p>2ème répandage :</p> <p style="padding-left: 40px;">1 kg/m² de bitume fluxé 7,5 l/m² de gravillon 4/6 cylindrage</p> <p>y compris balayages des rejets exécutés en fin de journée et dans la période de 15 jours suivant les travaux y compris la signalisation après le chantier durant 15 jours minimums</p>	m ²	1325		
MONTANT HORS TAXES					

3 - Voie communale - Pen ar Creac'h Vraz

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Réalisation d'engravures - largeur 1,00m	ml	10		
3	Balayage du support	m²	275		
4	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m²résiduels	m²	275		
5	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 130 kg/m² moyen	T	40		
6	Confection de joint sable émulsion	ml	10		
MONTANT HORS TAXES					

4 - Voie communale - Keradenoc

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Arasement de la bande centrale herbeuse y compris évacuation de déblais en décharge agréée	ml	150		
3	Scarification de chaussée existante	m ²	500		
4	Empierrement GNT 0/31.5 - cylindrage compactage	m ³	35		
5	Revêtement tricoche à l'émulsion de bitume résiduel gravillon 10/14 à raison de 10l/m ² + liant 1,3kg/m ² gravillon 6/8 à raison de 8l/m ² + liant 1,3kg/m ² gravillon 2/4 à raison de 6l/m ² + liant 1,1 kg/m ² y compris balayages des rejets exécutés en fin de journée et dans la période de 15 jours suivant les travaux	m ²	500		
MONTANT HORS TAXES					

5 - Voie communale - Coatuon

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Sciage d'enrobé existant sur toute son épaisseur	ml	25		
3	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge comprenant : l'évacuation des produits à la décharge la préparation du fond de terrassement, nivellement, compactage	m ³	20		
4	Fourniture et mise en œuvre de géotextile de classe 5	m ²	35		
5	Fourniture et mise en œuvre de remblai 0/150	m ³	15		
6	Empierrement GNT 0/31.5 - cylindrage compactage	m ³	5		
7	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 150 kg/m ² moyen	T	5		
8	Plus value pour mise en œuvre des enrobés BBSG ou GB à la main	T	5		
MONTANT HORS TAXES					

6 - Vole communale - Goasfanc

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Réalisation d'engravures - largeur 1,00m	ml	10		
3	Balayage du support	m ²	525		
4	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m ² résiduels	m ²	525		
5	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 130 kg/m ² moyen	T	70		
6	Confection de joint sable émulsion	ml	10		
MONTANT HORS TAXES					

7-2 - Plate forme terrain multisports

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Fourniture et mise en oeuvre de GNT B 0/31.5 sur 10 cm cylindrage compactage	m ³	15		
2	Revêtement enrobé BBSG 0/6 Noir dosé à 120 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	150		
3	Fourniture et mise en oeuvre de bordure T2 granité	ml	33		
4	Confection de joint sable émulsion	ml	16		
MONTANT HORS TAXES					