

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION ET DE TRANSPORT D'EAU DE L'HORN

Commune de PLOUENAN

Transfert d'eau brute à l'usine du Rest

Mise en place d'un débitmètre et d'un analyseur de nitrates en continu

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N° II

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Terrassement pour pose de canalisations Ø 250 et chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft		1	
2	Fourniture et mise en oeuvre de sable et de 0/31,5	m3		10	
3	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1500 X 1200 mm ,H 1200 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	u		1	
4	Fourniture et pose de canalisations en fonte Ø 250	ml		15	
5	Fourniture et pose de cône 400/250	u		1	
6	Fourniture et pose de té et coudes Ø 250 Fonte	u		4	
7	Fourniture et pose de BE Ø 250 Fonte	u		5	
8	Fourniture et pose de BE Ø 400 Fonte	u		1	
9	Fourniture et pose de vannes Ø 250 y compris le dispositif de bouche à clé	u		3	
10	Réfection enrobé à chaud 0/10 épaisseur de 6 cm autour de la chambre	m <sup>2</sup>		2	
11	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 250 y compris batterie ,télégestion, armoire extérieure et toutes sujétions	u		1	
12	Fourniture et pose d'un analyseur de chlore en continu y compris toutes sujétions	u		1,00	
13	Plan de recolement	u		1	
				<b>TOTAL HT</b>	

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

L'entrepreneur

A Plouéan, le \_\_\_\_\_

le Président  
Jean Guy GUEGUEN