

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITE	PRIX UNIT.	TOTAL
<b>1</b>	<b>CHAPITRE 1-INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER</b>				
1.1	installation et repli de chantier	Ft	1		
<b>2</b>	<b>CHAPITRE 2 - TERRASSEMENT</b>				
2.1	<b>TRANCHEES</b> Tranchées pour pose d'une canalisation de Ø 300 Les tranchées devront être exécutées conformément aux prescriptions du CCTP. Le prix comprend: Le débroussaillage, l'arrachage des arbres avec dessouchage et évacuation à la décharge la fouille et le rejet sur berge, la mise en dépôt provisoire des déblais, et leur évacuation Les époussements éventuels pour un débit continu inférieur ou égal à 50 m3/h Le remblaiement soit avec les matériaux extraits, soit des matériaux de remplacement prévus au prix 2.3 Les sujétions de croisement et longement de câbles ou autres réseaux Les sujétions pour passage sous clôtures La remise en état des lieux	ml	250		
2.2	<b>TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS</b>				
2.2.1	Fourniture et pose de grillage avertisseur s'applique à la fourniture et pose, à 20 cm au dessus de la génératrice supérieure de la conduite, d'un grillage avertisseur avec fil détecteur	ml	250		
2.2.2	Traversée sous ruisseau	Ft	1		
2.3	<b>REMBLAITEMENTS</b>				
2.3.1	Fourniture et mise en place de sable ou gravillon S'applique à la fourniture et à la mise en oeuvre de matériaux d'enrobage jusqu'à 20 cm au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation	m3	150		
<b>3</b>	<b>CHAPITRE 3 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORDEMENT</b>				
3.1	<b>CANALISATIONS EN FONTE A JOINT STANDARD</b>				
3.1.1	E 300 mm	ml	250		
3.10	<b>PIECES DE RACCORD FONTE</b>				
3.10.2	<b>STANDARD</b>				
3.10.2.1	<b>FOURNITURE ET POSE DE MANCHON EN FONTE</b>				
3.10.2.1.1	E 300mm	u	2		
3.10.2.2	<b>FOURNITURE ET POSE DE BE, DE BU OU DE PLAQUES PLEINES</b>				
3.10.2.2.1	E 300 mm	u	2		
3.10.2.3	<b>FOURNITURE ET POSE DE COUDES OU CÔNES EN FONTE</b>				
3.10.2.3.1	E 300 mm	u	5		
3.16	<b>DIVERS SUR CANALISATIONS</b>				
3.16.1	<b>RACCORDEMENTS</b>				
3.16.1.1	Raccordement droit sur canalisation existante	u	1		
<b>5</b>	<b>CHAPITRE 5 - MACONNERIE ET TRAVAUX SPECIAUX</b>				
5.1	<b>BETON</b>				
5.1.1	béton pour la confection des butées	m3	5		
<b>8</b>	<b>CHAPITRE 8 PLANS - MISE EN SERVICE DU RESEAU</b>				
8.1	PLANS DES OUVRAGES EXECUTES	ml	250		
8.2	MISE EN SERVICE DU RESEAU	u	1		

TOTAL HT

TVA

20,00%

TOTAL TTC

Le Président

Date:

Jean Guy GUEGUEN

Le Titulaire du marché:

Date: .....

Visa