

Syndicat Intercommunal des eaux et d'assainissement de PLOUENAN

Commune de Mespaul

Réalisation d'un bassin tampon des eaux usées de 60 m3 aux lagunes

DETAIL ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX

Solution de base

	U	QTE	PU	TOTAL
Installation de chantier	Ft	1		
Pompage des eaux dans la zone de travaux	Ft	1		
Fourniture et pose de 2 bâches de stockage en béton armé de 30 m3 chacune y compris une cheminée d'accès par bache avec tampon fonte et échelle d'accès en aluminium épaisseur de la dalle, du radier et des voiles 20 cm	u	2		
Remblaiement en gravillon en périphérie des bâches	m3	200		
Pose d'une vanne de 200 dans regard de 1000 y compris le tampon fonte de Ø 600, le raccordement au trop plein existant et toutes sujétions	Ft	1		
Fourniture et pose d'une pompe de vidange eaux y compris le raccordement à l'armoire électrique et les flotteurs de niveau.	Ft	1		

TOTAL HT
TVA 20 % _____
TOTAL TTC

Fait à _____, le _____

L'entrepreneur

Fait à Plouénan, le _____

Le Président

André JEZEQUEL

|

|