

Département du FINISTERE

COMMUNE DE PLOUGAR

Rue du Keff

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Plougar
Mairie
Le Bourg
29 440 PLOUGAR
Tél : 02 98 68 53 65
Fax : 02 98 68 56 55

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87

OPERATION :

AMENAGEMENT DE LA RUE DU KEFF

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

LOT N°1: Voirie, réseau d'eaux pluviales, signalisation

Cachet - Signature

Date : 21.02.2018
N° de dossier : a 0833_18

RECAPITULATIF LOT N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1	Voirie	
2	Réseau d'eaux pluviales	
3	Signalisation	
	MONTANT TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TOTAL EURO TTC	

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

1 - Voirie

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier	Forfait	1		
2	Engravure : rabotage chaussée existante	m ²	100		
3	Raccordement de chaussée (découpe de l'enrobé et joint à l'émulsion)	ml	50		
4	Découpe rectiligne à la scie (limite privée / public)	ml	25		
5	Démolition de chaussées ou trottoirs existants en enrobé y compris démolition de bordures, chaînettes, caniveaux y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	m ²	150		
6	Démolition de dalle béton y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	m ²	10		
7	Dépose de panneau existant	U	6		
8	Scarification de la chaussée existante	m ²	150		
9	Terrassement en déblais, évacuation des déblais dans une décharge agréée profilage et compactage du fond de forme	m ³	300		
10	Terrassement des fosses sur 20cm d'épaisseur et évacuation des déblais espaces plantés et engazonnés	m ²	60		
11	Mise en œuvre de terre végétale dans les espaces plantés (40cm) et engazonnés (20cm d'épaisseur)	m ³	12		
12	Fourniture et mise en œuvre de géotextile du type bidim de classe 5 ou similaire	m ²	PM		
13	Remblais 0/150 - 30cm cylindrage compactage	m ³	150		
14	Empierrement GNT 0/63 - 20cm cylindrage compactage	m ³	100		
15	Empierrement GNT 0/31.5 - 10cm cylindrage compactage	m ³	50		
16	Fourniture et pose de grave bitume 0/14 de classe III, à 4,5% de bitume pur, y compris couche d'accrochage	m ³	20		
MONTANT HORS TAXES					

I.N.G. CONCEPT

Siège social : 15, rue Joachim Du Bellay - 29 400 Landivisiau
SARL au capital de 8000 € - N° SIRET : 479 061 574 00014 RCS Morlaix

n°1/3

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

1 - Voirie

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
17	Couche d'accrochage	m ²	1125		
18	Couche d'imprégnation (mono couche)	m ²	PM		
19	Revêtement enrobé BBSG 0/10 noir dosé à 150 Kg/m ² (épaisseur 6 cm)	m ²	925		
20	Revêtement enrobé BBSG 0/10 du goasq dosé à 150 Kg/m ² (épaisseur 6 cm)	m ²	PM		
21	Revêtement enrobé BBSG 0/6 noir dosé à 120 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	350		
22	Revêtement sable ocre 0/8 (épaisseur 3 cm)	m ²	100		
23	Confection de terre pierre sur 10cm d'épaisseur Fourniture et mise en œuvre pierre concassé 20/40 (75%) Fourniture et mise en œuvre terre végétale (25%)	m ²	175		
24	Fourniture et pose bordure T2 béton de classe B, sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	310		
25	Découpe linéaire d'enrobé le long des espaces verts	ml	100		
26	Fourniture et pose de pavé granit 10x10x8 pose en queue de paon, type bombé toutes faces clivées, finition bouchardée y compris chape béton de 10cm d'épaisseur y compris la pose de pavés sur un lit de gravillon 2/4 de 3cm d'épaisseur y compris la fourniture et la mise en œuvre de sable tamisé, le scellement des pavés, la confection des joints en ciment l'entrepreneur devra proposer au maître d'ouvrage, avant tout commencement des travaux, des échantillons de ces pavés	m ²	7		
27	Mise à niveau des bouche à clé (fourniture et pose de tulle)	U	10		
28	Mise à niveau des regards de visite de diamètre 1000	U	2		
29	Mise à niveau de regard 500x500, grille EP, citerneau	U	2		
30	Mise à niveau de chambre télécoms	U	2		
31	Fourniture et pose de tampon fonte sur citerneau AEP rectangulaire béton 600x600 y compris mise à niveau	U	1		
MONTANT HORS TAXES					

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

1 - Voirie

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
32	Fourniture et pose de tampon fonte DN 630 articulé de classe 400 KN y compris mise à niveau	U	1		
33	Reprise d'enduit en façade de bâtiment	m ²	2		
MONTANT HORS TAXES					

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

2 - Réseau d'eaux pluviales

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain ordinaire pour canalisation d'eaux pluviales, y compris évacuation des déblais en décharge agréée y compris remblaiement en GNT 0/63	ml	157		
2	Curage de fossé existant y compris évacuation des déblais en décharge agréée	ml	10		
3	Canalisation PVC annelé diam 400 (réseau principal)	ml	85		
4	Canalisation PVC annelé diam 300 (réseau principal)	ml	12		
5	Canalisation PVC diam 200 CR8 (grille EP)	ml	35		
6	Canalisation PVC diam 160 CR8	ml	PM		
7	Canalisation PVC diam 125 CR8 (gouttière et aco drain)	ml	25		
8	Regard de visite diam.600, y compris cône; rehausse, cunette, cadre et tampon fonte diam. 630 du type REXEL 2 ou similaire (classe 400 KN) y compris mise à niveau	U	3		
9	Regard grille plate 500x500, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	PM		
10	Regard grille concave 400x400, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	PM		
11	Regard grille 750x300, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	8		
12	Fourniture et pose de regard 500x500 béton avec cadre et tampon fonte 500x500, 250 KN y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	1		
13	Fourniture et pose de regard 300x300 béton avec cadre et tampon fonte 300x300, 250 KN y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	2		
MONTANT HORS TAXES					

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

2 - Réseau d'eaux pluviales

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
14	Raccordement sortie EP existante sur réseau EP créé ou existant	U	4		
15	Fourniture et pose d'aco drain, cadre et grille fonte classe 250 KN y compris raccordement sur le réseau existant	ml	PM		
16	Fourniture et pose de drain routier PVC 110	ml	5		
17	Fourniture et mise en œuvre de pierre concassé 20/40 pour enrobage des drains routiers PVC 110	m ³	1		
18	Fourniture et pose de Delta MS	m ²	2		
19	Démolition de grille existante y compris évacuation des déblais en décharge agréée	U	2		
20	Démolition d'aco drain existant, y compris dalle béton y compris évacuation des déblais en décharge agréée	ml	PM		
MONTANT HORS TAXES					

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

3 - Signalisation

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Revêtement de synthèse du type "pépites" couleur ocre	m ²	55		
2	Marquage au sol à la peinture (enduit à froid), largeur : 0,50m - longueur 2,00m Passage piéton	U	15		
3	Marquage au sol à la peinture (enduit à froid) largeur 0 - 0,70m longueur 2,00 dent de requin	U	22		
4	Fourniture et pose de dalle pododactyle thermocollé sur enrobé 40x60	U	16		
5	Fourniture et pose de panneau d'agglomération "PLOUGAR" panneau EB 10 - classe 2DG y compris poteau Alu cylindrique cannelé (hauteur sous panneau 2,30m) y compris massif béton d'ancrage et platine de fixation (type CG 29)	U	1		
6	Fourniture et pose de panneau de fin d'agglomération "PLOUGAR" panneau EB 20 - classe 2DG y compris poteau Alu cylindrique cannelé (hauteur sous panneau 2,30m) y compris massif béton d'ancrage et platine de fixation (type CG 29)	U	1		
7	Fourniture et pose de panneau " Zone 30 km/h " B30, gamme 700x900, classe 2DG y compris pled galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	1		
8	Fourniture et pose de panneau " Fin de zone 30 km/h " B30, gamme 500x650, classe 2DG y compris pled galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	1		
9	Fourniture et pose de panneau " Plateau " C27, gamme 500, classe 2DG y compris pled galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	2		
MONTANT HORS TAXES					