

Département du FINISTERE

COMMUNE DE PLOUGAR

Rue du Keff

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Plougar
Mairie
Le Bourg
29 440 PLOUGAR
Tél : 02 98 68 53 65
Fax : 02 98 68 56 55

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87

OPERATION :

AMENAGEMENT DE LA RUE DU KEFF

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

LOT N°2: Aménagement paysager, maçonnerie

Cachet - Signature

Date : 21.02.2018
N° de dossier : a 0833_18

RECAPITULATIF LOT N°2

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
4	Aménagement paysager, maçonnerie	
	MONTANT TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TOTAL EURO TTC	

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

4 - Aménagement paysager, Maçonnerie

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Terrassement en déblais pour confection des semelles de fondations y compris évacuation à la décharge en décharge agréée largeur : 0,50 m profondeur : 0,20 m	ml	15		
2	Confection de semelles béton armé, y compris coffrage largeur : 0,50 m profondeur : 0,20 m	ml	15		
3	Confection de muret en moellons du pays GRANIT, hauteur par rapport à la chaussée fini : 0,60 m pierres assemblées au mortier de ciment - joint ciment inférieur à 1 cm d'épaisseur y compris têtes de mur en pierre taillées 2 faces vues, largeur 0,50m	ml	8		
4	Confection de muret en moellons du pays GRANIT, hauteur par rapport à la chaussée fini : 1,00 m pierres assemblées au mortier de ciment - joint ciment inférieur à 1 cm d'épaisseur y compris couronnement et têtes de mur en pierre taillées 1 face vue, largeur 0,40m	ml	7		
5	Fourniture et pose d'un couronnement en bloc pierre granit bloc pierre granit bombé, épaisseur 20cm, largeur 55cm pour arase sur muret entrée d'agglomération	ml	8		
6	Préparation de la terre végétale avant engazonnement : désherbage, éplerrage, labour	m ²	235		
7	Engazonnement avec un mélange de 3 semences, y compris première coupe y compris traitement sélectif	m ²	60		
8	Engazonnement du mélange terre pierre à base de fétuque y compris trois coupes et traitement sélectif	m ²	175		
9	Fourniture et pose de bâche tissée couleur verte	m ²	PM		
10	Fourniture et mise en œuvre de paillage Copeaux de bois sur 8 cm d'épaisseur au niveau des plantations basse et au pied des arbres (2x2)	m ³	PM		
MONTANT HORS TAXES					

Sécurisation et aménagement de la rue du Keff
Plougar

4 - Aménagement paysager, Maçonnerie

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
11	Fourniture et plantation de mélange vivaces en godet de 2 litres à raison de 4 plants par mètre carré y compris arrosage				
11-1	Santolina chamaecyparissus	U	PM		
11-2	Festuca glauca	U	PM		
11-3	Kniphofia uvaria	U	PM		
11-4	Pennisetum vilosum	U	PM		
11-5	Sedum rupestre 'Angelina'	U	PM		
11-6	Acer d'automne (Novae Angliae)	U	PM		
11-7	Dryopteris affinis 'Cristata the King'	U	PM		
11-8	Hosta 'Emily Dickinson'	U	PM		
11-9	Hosta 'Halcyon'	U	PM		
12	Fourniture et pose d'une barrière bois du type Normandie 1 poteau tous les 1,50m - poteaux DN 150mm 2 lisse bois - DN 80mm	m	10,5		
MONTANT HORS TAXES					

I.N.G. CONCEPT

Siège social : 15, rue Joachim Du Bellay - 29 400 Landivisiau
SARL au capital de 8000 € - N° SIRET : 479 061 574 00014 RCS Morlaix

n°2/2