

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur Le Maire de Lennon

Objet du marché

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2018

N° Prix	<u>Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)</u>	Prix unitaire en chiffres (HT)
1	<p><u>Enrobés 120 kg/m²</u> Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 120 kg/m², comprenant le réglage, le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre. La tonne :</p>	T
2	<p><u>Couche d'accrochage avant mise en oeuvre d'enrobés</u> Ce prix rémunère : la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à raison de 300 grammes de bitume résiduel au mètre carré en couche d'accrochage pour les enrobés. Le mètre carré :</p>	M ²
3	<p><u>Revêtement bicouche au bitume fluxé</u> Ce prix rémunère : - La signalisation temporaire, Le balayage et le grattage de la chaussée, l'exécution d'un revêtement bicouche comprenant deux couches de bitume fluxé 80/100 avec un dosage total de 2.3 kg/m², le dopage dans la masse ou en surface, le gravillonnage en gravillons 6.3/10 lavé B1 à raison de 8 l/m² et en 4/6.3 lavé B1 à raison de 7 l/m², le compactage au compacteur à pneus, l'aspiration ou le balayage des rejets. Ce prix comprend la fourniture, le transport, et le répandage de bitume fluxé, la fourniture, le chargement le transport et la mise en oeuvre de gravillons et s'applique au mètre carré de chaussée revêtue. Le mètre carré :</p>	M ²
4	<p><u>Rabotage chaussées et/ou engravures en rive ou transversales</u> Ce prix rémunère : - La signalisation temporaire pendant les travaux et jusqu'à la mise en oeuvre des enrobés. - Le rabotage de chaussées et/ou engravures en rive ou transversales sur une profondeur moyenne inférieure ou égale à 5 cm, y compris aspiration, transport et mise en dépôt des matériaux. Le mètre carré :</p>	M ²
5	<p><u>Purge localisée de chaussée</u> Ce prix rémunère le découpage de la chaussée, terrassement en déblai sur 0.35 m d'épaisseur avec évacuation à la décharge, fourniture et pose d'un géotextile, fourniture transport et mise en œuvre de 0.25 m de GNTB 0/31.5, fourniture transport et mise en œuvre de béton bitumineux à chaud 0/10 (200kg/m²), la réalisation d'un joint à l'émulsion, la signalisation du chantier, toutes fournitures, sujétion et main d'œuvre comprise.. Le mètre carré :</p>	M ²
6	<p><u>Découpe de chaussée</u> Ce prix rémunère la découpe soignée du revêtement de chaussée existante comprenant toutes sujétions dues au raccordement de la chaussée neuve, et l'évacuation des produits en un lieu approprié. Le mètre :</p>	MI

7	<p><u>Fourniture, et pose de canalisation en PVC CR8 diamètre nominal 200mm (option)</u></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Tranchée pour pose de canalisation effectuée à la main ou à l'engin mécanique, pour pose de canalisation en terrain ordinaire comprenant :</p> <p>La mise en dépôt provisoire des déblais</p> <p>La fouille jusqu'à 1.20m de profondeur mesurée au fil de l'eau et le rejet sur berge, en terrain de toute nature y compris rocheux sauf BRH</p> <p>La façon des niches et entretien du fond et des parois avant pose canalisations. Epuisements éventuels pour tous débits</p> <p>Boisage jointif ou semi jointif si nécessaire. Mesures nécessaires pour assurer la circulation ou l'accès aux propriétés</p> <p>La remise en état des lieux (avant réfection), et l'entretien pendant le délai de Garantie. La fourniture et la mise en place des conduites, toutes fournitures pour la confection des joints, les coupes de tuyaux, les joints souples, les manchons, le calage dans les angles et aux extrémités, la confection des butées en béton, les essais mécaniques et hydrauliques, la fourniture et pose d'un grillage avertisseur de couleur bleue au dessus de la canalisation.</p> <p>La pose en tranchée ouverte, sous fourreau et en galerie.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	ML
----------	---	-----------

A _____, le

Le candidat

A Lennon, le

Le Maire de Lennon

Jean Luc VIGOUROUX