

# Commune de SPEZET

## Modernisation et grosses réparations de la voirie communale, programme 2020

### BORDEREAU DES PRIX

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (hors taxes)
1	<p><b>Terrassements</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la signalisation temporaire</li> <li>– le terrassements en déblais</li> <li>– l'évacuation en décharge agréée</li> <li>– le réglage et le compactage du fond de forme</li> <li>– toutes sujétions de mise en œuvre et fourniture</li> </ul> <p>Ce prix s'applique au mètre cube de matériaux en place, calculé en projection horizontale et verticale</p> <p><b>LE METRE CUBE : .....</b></p>	
2	<p><b>GNT 0/31.5 pour reprofilage</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la signalisation temporaire,</li> <li>– la remise en forme du support à la niveleuse si nécessaire,</li> <li>– la fourniture et la mise en œuvre, au finisher ou à la niveleuse, de GNT 0/31,5 pour reprofilage de zones très déformées sur une épaisseur pouvant varier entre 5 et 10 cm, y compris toutes sujétions d'arrosage, de compactage ainsi que de matériel et de main d'œuvre.</li> </ul> <p>Le profil résultant de cette opération devra faire parfaitement la liaison entre les différents profils des zones non déformées.</p> <p><b>LE METRE CARRE : .....</b></p>	
3	<p><b>Revêtement bicouche à l'émulsion de bitume sur GRH</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>la remise en forme et le compactage de la couche de base si nécessaire, la réalisation du revêtement suivant la formule suivante (toutes fournitures comprises) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la fourniture et le répandage d'une grille à sec en 10/14 à raison de 10 litres par m²,</li> <li>– la fourniture et le répandage d'émulsion de bitume à 69 % : 2.2 kg/m²,</li> <li>– le cloutage en gravillon 6/10 lavés,</li> <li>– la fourniture et le répandage d'émulsion de bitume à 69 % : 2kg/m²</li> <li>– le cloutage en gravillon 4/6 lavés,</li> <li>– le compactage,</li> <li>– l'aspiration ou le balayage des rejets, exécuté dans les 15 jours après les travaux..</li> </ul> <p><b>LE METRE CARRE : .....</b></p>	

4	<p><b>Rabotage de revêtement existant pour réalisation d'engravures</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la signalisation temporaire,</li> <li>– le rabotage à la machine, de revêtement existant le long de caniveaux, ou transversalement à la chaussée pour arrêt de revêtement.</li> </ul> <p>Ce rabotage sera exécuté sur une profondeur pouvant varier entre 3 cm et 8 cm.</p> <p><b>LE METRE CARRE : .....</b></p>	
5	<p><b>Couche d'accrochage avant béton bitumineux</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la signalisation temporaire</li> <li>le répandage mécanique à la rampe d'émulsion de bitume à 65% à raison de 0.6 kg/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ce prix comprend la fourniture d'émulsion et s'applique au mètre carré de surface revêtue.</p> <p><b>LE METRE CARRE : .....</b></p>	
6	<p><b>Revêtement en béton bitumineux 0/10 ou 0/6</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la signalisation temporaire,</li> <li>- le balayage et le grattage du support,</li> <li>- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 ou 0/6 pour réalisation de revêtement de chaussée, de trottoir ou de parking. (la mise en œuvre sera réalisée en pleine largeur jusqu'à 6 .00 m)</li> <li>– la réalisation des joints au bitume/sable.</li> </ul> <p><b>LA TONNE : .....</b></p>	
7	<p><b>Plus-value pour mise en œuvre manuelle des enrobés</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>la plus-value pour mise en œuvre à la main de béton bitumineux lorsque la configuration du chantier ne permet pas la mise en œuvre mécanique.</p> <p>Ce prix s'applique en surplus du prix n°6, à la tonne mise en œuvre à la main.</p> <p><b>LA TONNE : .....</b></p>	

8	<b>Rehausse de bouche à clé</b>  Ce prix rémunère : la fourniture et pose de rehausse fonte adaptable pour bouches à clé. La pose se fera à l'avancement du revêtement en béton bitumineux.  <b>L'UNITE :</b> .....	
---	---	--

A ....., le .....

**LU et APPROUVE**

**L'entrepreneur** .....