



OBJET DU MARCHÉ : Réalisation d'un casier de stockage de déchets verts en béton armé
CCTP
Marché de travaux en procédure adaptée

Table des matières

Généralités.....	1
Objet du C.C.T.P.....	1
Prescription générales.....	1
Exécution des travaux.....	1
Réception des travaux.....	2
Prescriptions techniques particulières.....	2
Implantation et mise en œuvre.....	2
Spécifications techniques.....	2
Qualité des matériaux.....	2
Normes D.T.U. - Règlements divers.....	2
Prescriptions des ouvrages.....	2
Plans.....	2
Nettoyage.....	2
Description des ouvrages.....	2
Travaux.....	2
Localisation.....	3
Délais.....	3

1 Généralités

1.1 **Objet du C.C.T.P.**

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux, produits et conditions d'exécution des prestations pour la réalisation d'un casier de stockage de déchets verts en béton armé

1.2 **Prescription générales**

Le présent CCTP n'étant pas limitatif, il appartiendra aux entreprises de prévoir toutes les études et sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux.

Les entreprises sont réputées s'être rendues sur place afin de déterminer au plus juste toutes les difficultés inhérentes au chantier pour la remise de leur offre .

1.3 **Exécution des travaux**

L'ensemble sera exécuté dans les règles de l'art suivant les normes et règlements en vigueur.

Les entrepreneurs pourront présenter des variantes, sous réserve qu'elles présentent des caractéristiques et des garanties équivalentes dans tous les domaines.

Les frais résultant de nettoyage, réparation d'ouvrages détériorés, malfaçons, changement de marque de matériaux, etc... en cours de travaux ne seront en aucun cas imputés en travaux supplémentaires.

Durant les travaux, les entreprises, chacune en ce qui la concerne, devront assurer la sécurité permanente du chantier conformément aux lois et textes en vigueur, aussi bien pour le public, les tiers que pour les ouvriers y travaillant. Toutes les prestations relevant de la sécurité devront être implicitement incluses dans les prix des entreprises même si elles ne sont pas explicitement décrites.

1.4 **Réception des travaux**

Il sera procédé à une réception d'achèvement des travaux en présence de l'entreprise et du maître d'ouvrage.

2 Prescriptions techniques particulières

2.1 Implantation et mise en œuvre

L'entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, vérifier les dimensions et provoquer toutes les explications nécessaires sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment détaillés, sur ce qui lui semblerait avoir été omis ou sur les contradictions qu'il pourrait relever.

Il ne pourra par la suite arguer d'une erreur, d'une omission pour ne pas exécuter suivant les règles de l'Art, les travaux qui lui incombent ou pour prétendre ultérieurement à un supplément de prix.

Il devra effectuer tous les travaux afférents à son corps d'état prévus ou imprévus de façon à arriver à l'entier et parfait achèvement des ouvrages.

L'entrepreneur devra supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement de son matériel.

2.2 Spécifications techniques

Tous les matériaux et tout le matériel posés devront répondre aux spécifications et aux normes en vigueur.

2.3 Qualité des matériaux

Néant

2.4 Normes D.T.U. - Règlements divers

L'ensemble des produits et des travaux devra être conforme à toutes les normes en vigueur.

2.5 Prescriptions des ouvrages

Réalisation d'un casier en béton armé de 6m de profondeur sur 9 m de largeur :

- préparation de la plateforme support
- réalisation d'une dalle en béton armé de 6m x 9m
- réalisation de mur en béton banché de 1,25m de hauteur sur 3 cotés (2cotés x 6m + 1 coté x 9m)
- remise en état des abords

2.6 Plans

Les plans de détail seront à la charge de l'Entreprise adjudicataire et compris dans les prix forfaitaires.

Un plan sommaire de principe de réalisation sera fourni lors de la visite.

2.7 Nettoyage

L'entreprise assurera l'entretien du chantier qu'elle occupe et devra, au fur et à mesure des travaux et au moment où elle quitte le chantier, procéder à l'enlèvement de son matériel, de ses gravas et d'une manière générale, de tout ce qui, résultant du fait des travaux entrepris par elle, risquerait de gêner, salir, encombrer ou nuire à la propreté du chantier ou aux travaux de corps d'état venant à la suite.

3 Description des ouvrages

3.1 Travaux

- Mise en place de la zone de sécurité (mise à disposition de grilles Héras par les Services Techniques de la Ville)
- Réalisation de l'ouvrage
- Nettoyage des lieux et remise à niveau des abords.

Compris toutes sujétions d'exécution, mise en œuvre, suivant toutes normes, règlements et DTU en vigueur et suivant toutes les spécifications techniques.

3.2 Localisation

Services techniques
12, rue de Gléviac
29750 LOCTUDY

3.3 Délais

Les travaux dans les 6 mois suivant la commande